

DODÁVKA A MONTÁŽ REGULAČNÍCH ARMATUR HYDROCONTROL


Akce : Popeláková 7 –21 - blok A21

Z důvodu vyregulování OS a tím zkvalitnění jejího provozu, budou na patách jednotlivých objektů instalovány regulační armatury HYDROCONTROL od firmy Oventrop. Jedná se především o to, aby bylo dosaženo odběru potřebného množství topného média v každém z uvedených objektů. Potřebný objemový průtok v každém objektu byl určen na základě stávající projektové dokumentace pro instalaci termostatických ventilů HERZ.

Hodnoty průtoků pro jednotlivé objekty :

A211	$Q = 3,8 \text{ m}^3/\text{h}$
A212	$Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
A213	$Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
A214	$Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
A215	$Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
A216	$Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
A217	$Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$
A218	$Q = 3,7 \text{ m}^3/\text{h}$

Nastavení regulačních armatur bude provedeno dle výše uvedených hodnot.



Ing. Pavel Burian
ENBRA Montáže s.r.o.